



O FUTURO É AGORA

OBRA: REFORMA DO ESF VILA BRASÍLIA
ENDEREÇO: RUA MANAGUA, QD 70, LT 13, VILA BRASÍLIA, IPORÁ-GO

DATA: 25 de Junho de 2020

LEVANTAMENTO DE PAREDES, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

ALVENARIA E PINTURA INTERNA	CÔMODO	Perímetro (m)	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m) - Pé direito	torro (m ²)	vão livre (m ²)	janelas (m ²)	portas (m ²)	Subtotal esquadrias (m ²)	Pintura Total - Interna	Altura Revestimento	Pintura Esmalte
	Triagem	9,92	2,00	2,96	2,70	5,92	0,00	1,50	1,68	3,18	23,60		
	Arquivo	8,20	2,00	2,10	2,70	4,20	0,00	0,45	1,68	2,13	20,01		
	Espera	20,06	5,08	4,95	2,70	25,15	4,73	1,50	9,24	10,74	38,70		
	Circulação	22,90	9,70	1,75	2,70	16,98	8,51	1,50	11,76	13,26	40,07		
	Vacina	11,60	2,75	3,05	2,70	8,39	0,00	1,50	1,68	3,18	28,14		
	Cons. Médico	11,60	2,75	3,05	2,70	8,39	0,00	1,50	1,68	3,18	28,14		
	Exaurio	9,90	1,90	3,05	2,70	5,19	0,00	1,50	1,68	3,18	22,47		
	Procedimento	12,64	3,04	3,28	2,70	5,80	0,00	1,50	1,68	3,18	23,55		
	Aerosol	9,46	1,45	3,28	2,70	4,76	0,00	0,45	1,68	2,13	23,41		
	WC feminino	9,62	1,53	3,28	2,70	5,02	0,00	0,45	1,68	2,13	23,84		
	WC masculino	9,62	1,53	3,28	2,70	5,02	0,00	0,45	1,68	2,13	23,84		
	Copa	9,78	3,04	1,85	1,20	5,62	0,00	1,20	1,68	2,88	8,66	1,50	21,20
	Banh. Func. Fem	8,64	3,04	1,20	2,70	3,89	0,00	0,45	1,68	2,13			20,77
	Banh. Func. Masc	21,34	1,89	8,78	2,70	3,65	0,00	0,45	1,68	2,13	40,40		
	Circulação	18,38	5,19	4,00	2,70	16,59	0,00	2,40	1,68	4,08	45,55		
	Sala de reunião	10,40	2,85	2,35	2,70	4,28	0,00	1,20	1,68	2,88	25,20		
	DMIL	8,70	2,85	1,50	2,70	6,70	0,00	1,20	1,68	2,88	29,38		
	Depósito	10,40	3,04	3,30	2,70	10,03	0,00	1,50	3,36	4,86	29,38		
	Enfermagem	6,40	1,70	1,50	2,70	2,55	0,00	0,45	1,68	2,13	32,03		15,15
	WC enfermagem	13,04	3,04	3,48	2,70	7,53	0,00	1,50	1,68	3,18	39,82		
	Estérilização	16,48	5,24	3,00	2,70	15,72	0,00	3,00	1,68	4,68	52,31		
	Cons. Odontológico	23,82	1,40	10,51	2,70	14,71	3,78	1,50	6,72	8,22	25,60		
	Circulação	12,78	1,81	4,58	2,80	8,29	10,19	0,00	0,00	0,00			
	Escovação												
	TOTALS	316,94				225,08					576,17		126,41



O FUTURO É AGORA

OBRA: REFORMA DO ESF VILA BRASÍLIA
ENDEREÇO: RUA MANÁGUA, QD 70, LT 13, VILA BRASÍLIA, IPORÁ-GO

DATA: 25 de junho de 2020

LEVANTAMENTO DE PAREDES, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

PINTURA EXTERNA												
CÔMODO	Perímetro (m)	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)	forro (m ²)	vão livre (m ²)	janelas (m ²)	portas (m ²)	Subtotal esquadrias (m ²)	Pintura Total - Externa		
Área de atividades	24,63	8,00	11,13	2,63	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	60,99		
Parapeito área de atividades	22,41	0,15	11,13	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	17,13		
Ofício cons. odontológico	0,00	6,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43		
Externo feijão aparente	27,16	0,00	0,00	3,25	0,00	10,19	7,95	0,00	7,95	70,14		
Externo platiabanda	75,08	0,00	0,00	5,15	0,00	36,93	20,70	5,98	26,58	323,15		
Compressor	2,80	1,20	0,80	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	2,10		
TOTALS					0,00					476,93		

STEFANO MACHADO FERREIRA
 ENG. CIVIL CREA 36671/D-MT